

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter
PRIX : 630 € NT/stagiaire

ENJEUX

Acquérir un 1er niveau technique permettant de réaliser des ouvrages de hauteur et portée courantes en plaques de plâtre pour l'aménagement intérieur de locaux d'habitation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Réaliser des aménagements sur plafonds (sur ossature métallique, avec intégration d'isolant).
- Réaliser des aménagements sur doublage (ossature métallique avec intégration d'isolant).
- Réaliser des aménagements sur cloisons de distribution (ossature métallique avec intégration d'huisseries).

PUBLIC

Artisans et salariés confirmés du bâtiment.

PRE-REQUIS

Expérience professionnelle.

METHODES

- Exposé
- Echanges
- Etude de documents techniques
- Calculs d'approvisionnement
- Travaux pratiques en binôme (simulation de chantier réel- 10h)
- QCM de fin de formation

ANIMATION

Formateur spécialisé ayant fait l'objet d'une procédure de qualification par l'ARFAB.

A PREVOIR / A NOTER

- Tenue de travail
- Calculatrice et clé USB (certains supports de formation peuvent être remis sous format numérique)

PROGRAMME : 3 jours (21 heures)

JOUR 1

- Le matériau et les accessoires (rails métalliques, visserie...) les plus courants (dimensions, spécifications)
- Les matériels et les outils de pose
- Les règles techniques applicables aux travaux (conformité)
- Calcul des approvisionnements
- Organisation du chantier (modes opératoires, coordination avec les autres corps d'état...)

JOUR 2

- Pose de plafonds, sur ossature métallique :
- Installation et approvisionnement
- Implantation
- Répartition, fixation, réglage des suspentes et fourrures
- Pose de l'isolant
- Découpe, pose et fixation des plaques
- Traitement des joints et têtes de vis
- Pose de doublages sur ossature métallique :
- Installation et approvisionnement
- Implantation
- Répartition, fixation des rails et montants
- Intégration de l'isolant
- Découpe, pose et fixation des plaques
- Traitement des joints et têtes de vis

JOUR 3

- Pose de cloisons de distribution, sur ossature métallique :
- Installation et approvisionnement
- Implantation
- Répartition, fixation des rails et montants
- Intégration des huisseries
- Découpe, pose et fixation des plaques
- Traitement des joints et têtes de vis
- Les finitions

SUIVI

Feuilles d'émergence collectives contre signées par le formateur et attestation de formation.

Fiche d'évaluation de la formation renseignée par chaque stagiaire.

Remise d'un fascicule support de travail et de ressources réglementaires.